TRUCKVAN

São Paulo / SP. - Brasil

PLANILHA de CÁLCULO de CARGA do QD02

Sistema Truckvan de Gestão da Qualidade

REV. JUNHO/2026

Frm 7.012 - 02

Cliente	BLUE HEALTH TOMOGRAFIA	Unidade	SAÚDE	Elaborado por:	DOUGLAS	Data inicial	18/06/2026

Circuito	Disjuntor [A]	Equipamento	Qt.	Tensão [V]	Fases	Potência [W] Unitária	Potência [W] Total	Corrente Ativa [A]	Fator Pot.	FD	Potência [VA]	Corrente Total Ib(A)	Agrup.	L (m)	Queda Tensão (%)	Cabo [mm²]	CORRENTES TOTAIS DEMANDADAS R	S	T
23	125	TOMÓGRAFO	1	380	3+N	56000	56000	147,37	0,80	0,7	70000	106,35	1,00	15,00	0,23	35,00	74,45	74,45	74,45
VALORES TOTAIS				380	2		56000		0,80	0,700	70000								

OBSERVAÇÕES

DISTRIBUÍÇÃO

DJ GERAL: 125A DR: 125A

Cabo entrada: 4 x 35mm2 EPR

Cabo Terra: 16mm2 EPR

ENTRADA

DJ GERAL: 200A

Contatora 220V: 200A

Contatora 380V: 150A

Transformador: 70kVA

Extensão: 4 x 70mm2 EPR(1 x 40 metros)

Cabo Terra: 35mm2 EPR (1 x 40 metros)

Camlock: 400A

BALANCEAMENTO DAS FASES (A)			74,45 / 74,45 / 74,45
Potência Total Demandada(VA) =			49000
QD: Corrente Total por Fase Média (A) =			**74,45**
Cabo de entrada do QD : (mm²) =			**35,00**
Disjuntor (A) =			**125,00**
Disjuntor DR (A) =			**125,00**
Disjuntor Geral (A) =			200
Contator 220V 2NA+2NF			200
Contator 380V 2NA+2NF			150
Potência Total Entrada Demandada (KVA) =	***Rend. Trafo 95%***		52
Cabo de Entrada Geral=	***(1 x 40m)***		70,00
Transformador de entrada (KVA) =			70
Fator Utilização Trafo (%) =			73,7%
Cam Lock de entrada (A) =			400